

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту:

«Капитальный ремонт дымовой металлической трубы Н-30 м, D=0,63 м, расположенной на территории котельной по адресу: ул. Нижнегорская, 37а, г. Белогорск, Республика Крым»

1.Цель: на основании утвержденной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной строительной экспертизы, выполнить строительно-монтажные работы по объекту: **«Капитальный ремонт дымовой металлической трубы Н-30 м, D=0,63 м, расположенной на территории котельной по адресу: ул. Нижнегорская, 37а, г. Белогорск, Республика Крым».**

2.Основания для выполнения работ: отчет №02ДТ.17 лаборатории экспертизы и технической диагностики ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» по техническому диагностированию дымовой трубы, эксплуатируемой в котельной Железнодорожного РТС ГУП РК «КТКЭ» по ул. Нижнегорская, 37а, г. Белогорск.

3.Заказчик: ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»

4.Месторасположение объекта: Республика Крым, г. Белогорск, ул. Нижнегорская, 37а.

5.Состав работ: подрядная организация выполняет объем работ в соответствии с настоящим техническим заданием, утвержденной проектно-сметной документацией. Сметная документация является обоснованием начальной максимальной цены договора и не является требованием к характеристикам используемых товаров и материалов. В случае использования в техническом задании, проектно-сметной документации, указания на товарные знаки (коммерческие наименования) считать их с применением слов «или эквивалент».

6.Сроки выполнения работ: строительно-монтажные работы осуществляются в период времени с момента подписания Договора по **20.10.2018 г. включительно.**

7.Требования к качеству выполняемых работ:

7.1.Товар и/или строительные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и в ремонте, в том числе не быть восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства; иметь документы, подтверждающие их качество и безопасность. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.2.Выполняемые работы должны соответствовать перечню национальных стандартов и правил в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

7.3.Выполняемые работы должны соответствовать действующим нормативным актам и техническим требованиям, в том числе:

- 1)СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- 2)СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- 3)СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- 4)СП 12-133-2000 «Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям и охране труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве»;

- 5) СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;
- 6) СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- 7) СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;
- 8) СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб»;
- 9) ГОСТ 21778-81 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения» и другим техническим регламентам, действующим на территории Российской Федерации.
- 10) СП 16.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП II-23-81 «Стальные конструкции»;
- 11) СП 16.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83 «Основание зданий и сооружений».

8. В процессе выполнения работ и по их окончании Подрядчик обязан:

8.1. Нести полную ответственность за природоохранную деятельность, в том числе по обращению с отходами при выполнении работ по Договору с условием исполнения требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и Республики Крым.

8.2. Сотрудники подрядной организации при производстве работ должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

8.3. Подрядчик обеспечивает за свой счет перевозку рабочих к месту выполнения работ, закупку и доставку материалов, техники, оборудования и другого имущества, необходимого для производства работ, с момента начала работ и до подписания актов выполненных работ.

8.4. В процессе работы обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования, завоз и хранение строительных материалов.

8.5. Транспортные расходы и иные расходы за пределами сметной стоимости, не связанные с увеличением объема работ, Заказчиком не оплачиваются.

8.6. Работы по предмету Договора должны быть выполнены качественно, в срок, на условиях и в полном объеме, предусмотренными документацией и Договором, по цене Договора.

8.7. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с привлечением представителя Заказчика. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

При необходимости выполняются контрольные измерения и испытания в подтверждение качества применяемого материала и (или) конструктивных элементов. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) конструктивных элементов.

Подрядчик обязан обеспечить ведение исполнительной документации в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», своевременно устранять дефекты и недостатки, выявленные при контроле качества.

При сдаче-приемке выполненных работ должны быть предоставлены копии сертификатов, удостоверяющие качество используемых материалов, оборудования, изделий и конструкций на все виды работ, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Основные условия выполнения работ.

9.1. Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительного монтажных работ.

9.2. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении технического надзора за ходом выполняемых работ, а также при проведении проверок представителями контролирующими и надзорными органами.

9.3. Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации.

9.4. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

9.5. Указанные в проектно-сметной документации материалы и оборудование могут быть заменены аналогичными по характеристикам только по письменному согласию с Заказчиком, с документальным подтверждением соответствия технических свойств и параметров предлагаемых материалов, заявленным в проектно-сметной документации.

10. Подрядчик обязан:

10.1. До начала работ предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте;

10.2. Работы должны выполняться в соответствии с графиком производства работ, согласованным с Заказчиком.

11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

11.1. Подрядчик несет полную материальную и иную ответственность.

11.2. К работе могут быть допущены лица, имеющие допуски к работам, являющимся предметом Договора, в том числе допуски к работе на высоте, прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности, а также иметь средства индивидуальной защиты (каска, специальная одежда, обувь и др.). Подрядчиком должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

11.3. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

11.4. Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.

11.5. Подрядчик несет ответственность за выполнение, соблюдение требований охраны труда, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ЗАКАЗЧИК:

Государственное унитарное предприятие
Республики Крым
«Крымтеплокоммунэнерго»

Генеральный директор
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»


В. В. Дойчев

М. П.



ПОДРЯДЧИК:

Индивидуальный предприниматель
Майзель Борис Александрович


Б. А. Майзель

М. П.

