

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР09-03-039-02 прим Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/лр	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (Монтаж растяжек на готовый фундамент) (Т) (п.8.7.11Гр) ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,053325	742,54 461	153,44 3,65	40	25	8	56,9135	3,03
16	ТСЦ-07.2.07.13-0043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/лр	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,03325	7538,39		251				
17	ТЕРМ37-02-041-25 Прим Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1352/лр	Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м на высоте до 10 м, диаметр каната свыше 22 до 24 мм - установка талрепов (ШТ) (п.8.7.11Гр) ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	6	191,78 37,48	153,65 16,14	1151	225	922 97	5,1405	30,84
18	ТСЦ-18.4.01.02-0061 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/лр	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,215	11451,23		2462				
19	ТЕР09-06-033-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/лр	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м (газоходы) (Т) (п.8.7.11Гр) ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,62	1320,38 584,4	316,45 23,79	819	362	196 15	66,033	40,94
20	ТСЦ-23.5.01.08-0033 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/лр	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм ² , наружный диаметр: 630 мм, толщина стенки 8 мм (газоход) (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	5	1250,87		6254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР46-01-005-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 (под якоря -2 шт) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	2,16	234,62 66,01	56,86 5,8	507	143	123 13	9,31	20,11
22	ТСЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	2,203	674,36		1486				
23	ТСЦ-08.4.03.04-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,171	5128,74		877				
24	ТЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Поставка болтов: строительных с гайками и шайбами (100 шт) (п. 8.7. 11Пр) ремонтно-строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,08	114,1 110,85	3,25 0,38	9	9		13,685	1,09
25	ТСЦ-01.7.15.02-0087 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 24 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,0038	13526,44		51				
Раздел 2. Антикоррозийное покрытие и окраска металлических поверхностей трубы.										
26	ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Обеспыливание поверхности (М2) (п. 8.7. 11Пр) ремонтно-строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	146	0,87 0,87		127	127		0,115	16,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР13-07-002-02 Приказ Министра России от 28.09.17 №1386/пр	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Уайт- спиритом (100 м2) (п. 8.7.11Прл ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	1,46	315,09 39,96	3,38 0,36	460	58	5	5,1175	7,47
28	ТЕР13-03-002-03 Приказ Министра России от 28.09.17 №1386/пр	Оргунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтывкой ХС-059 (100 м2) (п. 8.7.11Прл ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; к=2 ПЗ=2;ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	1,46	1000,32 116,59	25,95 0,73	1460	170	38	12,259	17,9
29	ТЕР13-03-004-21 Приказ Министра России от 28.09.17 №1386/пр	Окраска металлических оргунтованных поверхностей: эмалью КО-811 (100 м2) (к=2 за 2 раза ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2; п. 8.7.11Прл ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	1,46	2017,91 45,26	15,73 0,46	2946	66	23	5,589	8,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР13-03-002-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Органтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовой ХС-059 -оттравки (100 м2) (к=2; ПЗ=2; ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); п. 8.7.11Гру ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессах в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,16	1000,32 116,59	25,95 0,73	160	19	4	12,259	1,96
31	ТЕР13-03-004-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Окраска металлических оргнгованных поверхностей: эмалью ХВ-124 (100 м2) (К=3 в 3 слоя ОЗГ=3; ЗМ=3 к раск.; ЗЛМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3; п. 8.7.11Гру ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессах в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,16	1560,15 69,03	26,85 1,09	250	11	4	8,5215	1,36
Раздел 3. Отмостка										
32	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: Щебеночного (МЗ) п. 8.7.11Гру ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	2,3	82,71 20,13	62,21 6,09	190	46	143	2,76	6,35
33	ТССЦ-02-2.05.04-0080 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)- 10 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	2,99	162,45		486				
34	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) п. 8.7.11Гру ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,012	4588,98 1442,79	1978,2 268,05	55	17	24	207	2,48
35	ТССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	1,224	674,36		825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4. Молниезащита, заземление										
36	ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 3 (100 м3) (п.8.7.1При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,125	1987,84 1987,84		248	248		285,2	35,65
37	ТЕР01-02-059-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 (шт) (п.8.7.1При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	3	632,6 51,76		1898	155		7,6015	22,8
38	ТЕРМ08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,25	589,92 139,44	71,07 4,83	147	35	18	16,6	4,15
39	ТССЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь полусовая: 40Х4 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,0315	5983,32		188				
40	ТЕРМ08-02-471-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,4	421,97 99,12	75,06 6,59	169	40	30	11,8	4,72
41	ТССЦ-08.3.08.02-0024 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь угловая: 63х63 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,05772	5103,95		295				
42	ТЕРМ08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,22	422,74 159,6	55,11 3,08	93	35	12	19	4,18
43	ТССЦ-08.3.04.02-0092 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс-1 диаметром: 10 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,013552	4890,69		66				

Грант-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТЕР01-02-061-02 Прказ Минетром, России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3) <i>(п. 8.7.11 пр. Ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84</i>	0,012	748,93 748,93		60173	8279	15233 1328	111,78	1,34
Итого прямые затраты по смете в Базисных Ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
Справочно, в Базисных Ценах:										
Материалы										
Машинны и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Командировочные затраты 987,12 чел/час/8х200										
Итого										
Компенсация НДС при УСН										
ВСЕГО по смете										

Составил: ИП Майзель Б.А. _____ Майзель Б.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

