

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	<b>ТЕРМ08-02-472-02</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1305/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: ПОЛОСОВОЙ сечением 160 MM2 (100 M) (Прил. 2, Табл. 1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; специальных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,25	621,5 160,36	81,73 5,55	155	40	20	19,09	4,77
22	<b>ТССЦ-08.3.07.01-0041</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь полусовая: 40Х4 MM (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,0315	5983,32		188				
23	<b>ТЕРМ08-02-471-02</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1305/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали (10 ЦТ) (Прил. 2, Табл. 1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; специальных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,4	448,1 113,99	86,32 7,58	179	46	35 3	13,57	5,43
24	<b>ТССЦ-08.3.08.02-0024</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь угловая: 63Х63 MM (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,05772	5103,95		295				
25	<b>ТЕРМ08-02-472-01</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1305/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: КРУГЛОЙ Диаметр 12 MM (100 M) (Прил. 2, Табл. 1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; специальных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,22	454,95 183,54	63,38 3,54	100	40	14 1	21,85	4,81
26	<b>ТССЦ-08.3.04.02-0092</b> Приказ Министра России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс-1 Диаметр: 10 MM (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,013552	4890,69		66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
27	ТЕР01-02-058-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (100 МЗ) (Прил.2, Табл. 1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта, ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,000063	1419,55 1419,55					203,665	0,01			
28	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 МЗ) (Прил.2, Табл.3, п.14 Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности применяются специальные болусы, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, выполняющих ремонтно-строительные работы; ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗТМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,012	784,18 784,18					117,0412	1,4			
<b>Раздел 4. Антикоррозийное покрытие и окраска металлических поверхности трубы.</b>													
29	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Очистка поверхности щетками (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	134	6,85 6,85					918	918	0,9	120,6	
30	ТЕР13-06-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Очистка кварцевым песком: сплошных внутренних поверхностей (прим) (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	134	39,87 2,97	36,9 3,78				5343	398	4945 507	0,39	52,26
31	ТСЦ-02.3.01.07-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок кварцевый Quartz sand 0,7-1,2 мм (Кт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	4288	3,47					14879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР13-06-004-01 Плата Министров России от 28.09.17 №1386/пр	Обеспыливание поверхностей (М2) п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил. 2, Табл. 1, п. 2 Производством работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортный и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	134	1,01 1,01	3,88 0,42	135	135	135	0,1322	17,71
33	ТЕР13-07-002-02 Плата Министров России от 28.09.17 №1386/пр	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: Уайт-спиритом (100 М2) п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил. 2, Табл. 1, п. 2 Производством работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортный и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗТ=1,15; ЗМ=1,15 к раск.: ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	1,34	321,59 45,96	3,88 0,42	431	62	5	5,8851	7,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР13-03-002-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Органовка металлических поверхностей за ОДНН раз: Грунтовой ХС-059 (100 м2) <i>(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> Прил. 2, Табл. 1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	1,34	510,85 67,04	14,92 0,42	685	90	20	7,0489	9,45
35	ТЕР13-03-004-21 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Ожеска металлических оргрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 (100 м2) <i>(к=2 за 2 раза ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2;</i> п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	1,34	2017,91 45,26	15,73 0,48	2704	61	21	5,589	7,49
36	ТЕР13-03-002-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1386/пр	Оргрунтовка металлических поверхностей за ОДНН раз: Грунтовой ХС-059 -оттяжки (100 м2) <i>(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> Прил. 2, Табл. 1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,16	510,85 67,04	14,92 0,42	82	11	2	7,0489	1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР13-03-004-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1366/пр	Окрашка металлических оштукатуренных поверхностей; эмалью ХВ-124 (100 M2) (К=3 в 3 слоя ОЗП=3; ЭМ=3 к раск.; ЗПМ=3; ТЗМ=3; п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,16	1560,15 69,03	26,85 1,09	250	11	4	8,5215	1,36
<b>Раздел 5. Отмостка</b>										
38	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: Щебеночного (МЗ) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Прил. 2, Табл. 1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с налчием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	2,1	95,06 23,14	71,54 7	200	49	150 15	3,174	6,67
39	ТСЦ-02.2.05.04-0080 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)- 10 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2018г. СМР=6,84	2,73	162,45		443				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР60-01-001-01 Проклад Министров России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) п.8.7.1 При ремонте строительных работ в зонах по реконструируемым объектам капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Пол. 2, Табл. 1, п.2 Производством работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; спесенных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.2 квартал 2018г. СМР=6,84	0,012	5102,13 1659,21	2274,93 308,26	61	20	27	238,05	2,86
41	ТССЦ-04.1.02.05-0040 Правка Министров России от 28.09.17 №136/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.2 квартал 2018г. СМР=6,84	1,224	591,79	724	724	7455	14372 1406		905,27
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Командировочные затраты 905,27 чел/час/8х300										
Итого										
Компенсация НДС при УСН										
ВСЕГО по смете										

Составил: ИП Майзель Б.А.

(должность, подпись, расшифровка)



Майзель Б.А.

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)